

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie i naprawa konstrukcji wiaty 78 w Opolu ul. Domańskiego 68  
ADRES INWESTYCJI : Opole, ul. Domańskiego 68  
INWESTOR : 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy  
ADRES INWESTORA : 44-121 Gliwice ul. Gen. Andersa 47  
WYKONAWCA ROBÓT : w/wyboru  
ADRES WYKONAWCY : jw  
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 18.03.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
18.03.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Wymiana pokrycia dachu wiaty nr 78</b>			
1		Wykonanie projektu naprawy wiaty	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	Wymiana 2 pól konstrukcji kratowej stalowej dachu i 3 ścian pomiędzy	m <sup>2</sup>		
d.1	1301-02	12*12+12*8*3	m <sup>2</sup>	432.000	
				RAZEM	432.000
3	KNR 4-01	Wykonanie nowych stężeń	m <sup>2</sup>		
d.1	1301-01 analogia	28*4	m <sup>2</sup>	112.000	
				RAZEM	112.000
4	KNR 4-01	Wzmocnienie wiązań krzyżowych belek + wycięcie wystających konstrukcji	szt.		
d.1	1304-01 analogia	60*4	szt.	240.000	
				RAZEM	240.000
5	KNR 7-12	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości	m <sup>2</sup>		
d.1	0102-03 z.o.3.2. 9905-1 - oczyszczenie do kl. III po- wierzchni o I lub II stopniu zniszczenia	500	m <sup>2</sup>	500.000	
				RAZEM	500.000
6	KNR 7-12	Odtłuszczenie konstrukcji kratowych - robota z drabin lub rusztowań przestaw- nych	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-02 z.o.3.2.	500	m <sup>2</sup>	500.000	
				RAZEM	500.000
7	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieleto- wych - robota z drabin lub rusztowań przestawnych	m <sup>2</sup>		
d.1	0201-03 z.o.3.2.	Krotność = 2 500	m <sup>2</sup>	500.000	
				RAZEM	500.000
8	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych - robota z drabin lub rusztowań przestawnych	m <sup>2</sup>		
d.1	0204-03 z.o.3.2.	Krotność = 2 500	m <sup>2</sup>	500.000	
				RAZEM	500.000
9	KNR AT-09	Łacenie - rozstaw łąt 30 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-04	851+12*2	m <sup>2</sup>	875.000	
				RAZEM	875.000
10	KNR AT-09	Blachodachówka TYTAN z blachy tytanowo-cynkowej - dachy o nachyleniu po- łąci do 60% i pow. ponad 50 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0803-02	851+12*2	m <sup>2</sup>	875.000	
				RAZEM	875.000
11	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z bla- chy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku	m		
d.1	0522-02	60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
12	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. do 10 cm - montaż z gotowych elementów z bla- chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
d.1	0529-01	4*4.5	m	18.000	
				RAZEM	18.000